SICHERHEITSPRÜFUNG NACH BGV A3

SICHERHEITSPRÜFUNG NACH BGV A3

Sicherheitsprüfung Ihrer IT-Anlagen • im laufenden Betrieb • unterbrechungsfrei für Ihre IT

Die Verantwortung für die Sicherheit Ihrer elektrischen Anlagen und Betriebsmittel wie PCs, deren Peripheriegeräte und/oder Ihrer IT-Systeme im Rechenzentrum (RZ) liegt in Ihrem Unternehmen. Viele Betriebshaftpflicht-Versicherungen fordern im Schadensfall einen Nachweis, dass die gesetzlichen und/oder behördlichen Vorgaben eingehalten wurden. Wenn nicht, erlischt Ihr Versicherungsschutz oder er kommt nur eingeschränkt zum Tragen.

Die Prüfung von in Betrieben verwendeten Elektrogeräten regeln die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, im Speziellen die BGV A3. Alle Geräte mit Stecker müssen im Abstand von drei Jahren, alle fest installierten Anlagen in Abstand von vier Jahren geprüft werden.

Der heute übliche 7x24-Betrieb im RZ lässt eine für die Prüfung erforderliche Abschaltung von Systemen allerdings nicht zu. **Dafür hat SYSback eine von der Berufsgenossenschaft anerkannte Lösung entwickelt.**

Unsere Lösung

Unsere Spezialisten kennen sich sowohl mit den Vorgaben der BGV A3 als auch mit den Besonderheiten im RZ-Umfeld aus. Sie können die Sicherheitsprüfung Ihrer elektrischen Geräte und IT-Anlagen im laufenden Betrieb und unterbrechungsfrei für Ihre IT durchführen. Wir gehen in vier Schritten vor:

Sichtung

In der ersten Phase geht es um die Sichtung Ihrer elektrischen Betriebsmittel. Bei einem Ersttermin sieht sich unser Sachverständiger die ortsveränderlichen und ortsunveränderlichen Betriebsmittel stichprobenartig an. Die gewonnenen Informationen dienen als Grundlage für die im dritten Schritt zu erfolgende Messung.

Erprobung

Während der Sichtung ermittelte Auffälligkeiten werden in der Phase der Erprobung näher untersucht. Hierzu gehören zum Beispiel auffällige und wacklige Steckverbindungen, Schutzschalterfunktionen und deren Auslösung sowie Schalthandlungen im Allgemeinen. Generell wird hier die Machbarkeit einer unterbrechungsfreien Sicherheitsprüfung verifiziert und kritische Punkte identifiziert.

Messung

Steht der Messung im laufenden RZ-Betrieb nichts mehr im Wege, werden die elektrischen IT-Anlagen durchgemessen. Sofern die Ergebnisse in Ordnung sind, wird das Prüfsiegel erteilt.

Beurteilung

Zum Abschluss erstellt unser Sachverständiger eine Beurteilung, die auf Kundenwunsch auch für die Zertifizierung des Rechenzentrums herangezogen werden kann.

Wurde mit SYSback nur die unterbrechungsfreie Messung im RZ vereinbart, die Messung der elektrischen Kleingeräte jedoch durch ein anderes Unternehmen getätigt, bieten wir Ihnen an, dass unser Sachverständiger dennoch beide Ergebnisse gemeinsam abnimmt und für die komplette BGV A3 - Sicherheitsprüfung in einem offiziellen Testat zusammenführt.

KUNDENNUTZEN

- Beurteilung durch einen unabhängigen Sachverständigen
- Messung im unterbrechungsfreien 7x24 Betrieb
- Rechtssicherheit
- Sicherstellung von Versicherungsschutz

DAS KÖNNTE SIE INTERESSIEREN

- Service Asset & Configuration Management
- Automatisierung
- Datenlöschung & Entmagnetisierung
- Unser Knowhow zur Hardware marktführender Hersteller

ÜBER SYSBACK

SYSback wurde 2002 als herstellerunabhängiges Systemhaus gegründet und bietet Mittelstands- und Großkunden marktführende Produkte und Lösungen rund um die Unternehmens-IT an. Mit seinen Tochterunternehmen und in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern erbringt die SYSback-Gruppe Dienstleistungen und Support in den Bereichen IT-Infrastruktur, Systemintegration und IT Service Management. Die Finanzierung und Wartung von IT-Systemen runden das Portfolio ab.

Die IT-Berater der SYSback sind spezialisiert auf Lösungen für alle Belange der RZ-Infrastruktur, wie Hochverfügbarkeit, Virtualisierung, Netzwerktechnik, Datensicherheit und IT Service Management. Die eingesetzten Technologien und Verfahren werden zielgerichtet auf die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten – von der Planung über die vollständige Integration bis zum anschließenden Betrieb.

ZENTRALE

SYSback AG
Theresienstieg 11
22085 Hamburg
www.sysback.de

Tel.: +49 40 809033 500
Fax: +49 40 809033 555
E-Mail: info@sysback.de

SYSBACK IN

Dresden	Tel.: +49 351 213034 60
Köln	Tel.: +49 2234 68872 10
Frankfurt	Tel.: +49 69 2691979 10
Walldorf	Tel.: +49 6227 8143 8530

Copyright © 2013 SYSback. Alle Rechte vorbehalten.